БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «АДВЕНТИСТСЬКЕ АГЕНТСТВО ДОПОМОГИ ТА РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ»

ЄДРПОУ 39758307 Рахунок 26009596976905
МФО 351005 ПАТ «УкрСиббанк»

02140, Україна, м.Київ, вул.Лариси Руденко, 3
+380(44)4675048 www.adra.org.ua office@adra.org.ua

ADRA УКРАЇНИ

CHARITABLE ORGANIZATION «CHARITABLE FOUNDATION «ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF AGENCY IN UKRAINE»

USREOU 39758307 Account 26009596976905
MFO 351005 JSC «UkrSibbank»

02140, Ukraine, Kyiv, Larysy Rudenko str., bldg. 3
+380(44)4675048 www.adra.org.ua office@adra.org.ua

Додаток №3.2
до Оголошення про проведення тендеру
АДРА-05.02-2021 від 05.02.2021

Технічне завдання № 7-к
на ремонт та чистку колодязя, розташованого по вул.Первомайська с.Первомайське Нікольської селищної ради Донецької області

в рамках проекту: «Покращений та стійкий доступ до безпечної питної води у 21 селі та малих містах (Децентралізовані водні системи) у Донецькій області (підконтрольна територія України)», що здійснюється Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) спільно з Благодійною Організацією «БФ «АДРА Україна» за фінансової підтримки уряду Німеччини через Німецький державний банк розвитку KfW

1. Опис предмету закупівлі:

Послуги з ремонту та чистки колодязя, розташованого по вул.Первомайська с.Первомайське Нікольської селищної ради Донецької області. Стінки колодязя облаштовані камінням, Ø колодязя 1700 мм. Глибина колодязя 10,3 м. Статичний рівень води 9,6 м.

Очікуваний дебіт 0,5 м³/годину, при зниженні 0,5 м.

2. Вимоги до виконавця:

-Можливість розробки кошторисної документації (сертифіковані фахівці).
-Декларація відповідності матеріально технічної бази або дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки.
-Наявність кваліфікованих робітників: фахівці гідрогеологи (у разі виконання відповідних робіт), фахівці будівельники (у разі виконання відповідних робіт), майстер поточного ремонту колодязів.
-Наявність необхідного технічного оснащення та інструменти належної якості та у необхідній кількості на період виконання заявлених робіт.
-Підприємство повинно бути зареєстровано не менше 3 років;
-Відсутність податкового боргу (згідно офіційних даних ДФС);
-Відсутність збитків і наявність прибутку за останні 3 роки (баланс, фінансовий звіт);
-Не повинно бути судових проваджень;
-Досвід виконання робіт з ремонту та чистки колодязів не менше 3 років.
-Досвід виконання робіт з ремонту та чистки колодязів на території Донецькій області.

3. Вимоги до ремонту та чистки колодязя:

Ремонт та чистка колодязя, розташованого по вул.Первомайська с.Первомайське Нікольської селищної ради Донецької області:
-Демонтаж металевої над колодязної споруди.
-Очистити колодязь від бруду, мулових нашарувань, відкладень.
-При необхідності та відповідних гідрогеологічних умовах, заглибити колодязь, закріпити стінки бетонними кільцями.
-Огляд всієї шахти колодязя і виявлення дефектів швів. При виявленні дефектів закрити і герметизувати.
-Укласти донний фільтр (щебінь, гравій), товщиною від 0,4 до 0,6 м.
-Провести профілактичну дезінфекцію стін колодязя та води спеціальними екологічними розчинами за відповідною технологією.
-Відбір проб води на бактеріологічний та розгорнутий хімічний аналізи.
-Виконати зовнішню гідроізоляцію колодязю (глиняний замок), навколо існуючої основи улаштувати вимощення шириною від 1,0 м до 2,0 м.
-Оголовок колодязю облаштувати декоративною спорудою із дерев'яного зрубу, кришкою з люком (для безпеки дітей). Влаштувати ручний водозабір (воріт, ланцюг, відро).
-Біля колодязя улаштувати лаву для відер.

- Після проведення ремонту та чистки колодязю, надати паспорт на колодязь, або акт обстеження із зазначенням технічних характеристик колодязю.

4. Вимоги до проведення робіт:

-Зміст робіт, терміни їх виконання (початок і закінчення) узгоджуються з БО «БФ «АДРА Україна» та визначаються календарним планом.
-Отримання очікуваної ефективності (збільшення дебіту) після ремонту та чистки колодязя;
-Вартість та перелік обладнання, матеріалів узгоджується з технічними фахівцями БО «БФ «АДРА Україна».
-Об'єми робіт та норми з ремонту та чистки колодязя повинні відповідати чинному українському законодавству та стандартів;
-Дотримуватись екологічних норм, правил та заходів безпеки відповідно до чинному українському законодавству;
-Надання кошторисної документації та пред'явлення до оплати актів за формою КБ-3 та КБ-2, та ін;
-Загальна гарантія на роботи - не менше 2 років;
-Всі матеріали та обладнання повинні мати Сертифікати якості та відповідності.

-Оплата виконаних робіт:

90% - після виконання робіт, протягом 90-та (дев'яноста) банківських днів з моменту підписання остаточного Акту виконаних робіт за формою КБ 2В, КБ 3.

10% - протягом 3-х (трьох) робочих днів після спливу терміну гарантії на виконані роботи, яка складає 1 (один) рік, від дати підписання остаточного Акту виконаних робіт за формою КБ 2В, КБ 3.

Технічне завдання склав _____ Г.В.Бабиніна
тел.067-697-80-61

Затвердив _____ Р.К.Плешкун